

Số: *02* /CD-TL-VHTT

Hà Nội, ngày *04* tháng *02* năm 2025

CÔNG ĐIỆN

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024-2025, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

CỤC TRƯỞNG CỤC THỦY LỢI điện:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình;

- Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh: Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, Sông Nhuệ, Bắc Nam Hà.

Đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024-2025, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã thực hiện từ 0 giờ ngày 12/01/2025 đến 24 giờ ngày 16/01/2025 (tổng cộng 5 ngày). Sau Đợt 1, các địa phương tiếp tục tranh thủ lấy nước trong kỳ triều cường Tết Âm lịch và khu vực có mưa với lượng mưa từ 5-50 mm nên đã tăng hiệu quả lấy nước. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích có nước toàn khu vực là 382.641 ha/488.615 ha, đạt khoảng 78%. Diện tích chưa có nước chủ yếu tập trung ở một số vùng thường xuyên gặp khó khăn, phải cấp nước bằng các trạm bơm đã chiến hoặc bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên tiến độ thực hiện dự kiến sẽ tương đối chậm.

Để đảm bảo nước phục vụ gieo cấy và tích trữ dành cho tưới dưỡng, Đợt 2 lấy nước sẽ thực hiện theo Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9193/TB-BNN-TL ngày 04/12/2024, bắt đầu từ 0 giờ 00' ngày 08/2 đến 24 giờ 00' ngày 14/2/2025 (tổng cộng 7 ngày). Các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện trước khoảng 2-3 ngày, dòng chảy được duy trì ở mức cao (mức nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,7-1,9 m tại trạm Thủy văn Hà Nội) nên các công trình thủy lợi sẽ có điều kiện thuận lợi để lấy nước. Tùy theo tiến độ lấy nước thực tế, thời gian lấy nước có thể rút ngắn để tiết kiệm nước từ các hồ chứa thủy điện.

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Cục trưởng Cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Vận hành tối đa các công trình thủy lợi để hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy, tăng cường tích trữ nước tối đa trong hệ thống kênh mương, đâm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

2. Khẩn trương vận động, hướng dẫn người dân thực hiện sớm việc làm đất và gieo cấy để giữ nước trên ruộng, tổ chức tăng cường gia cố bờ vùng, bờ thửa, bảo đảm chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

3. Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng để điều hành công tác lấy nước phù hợp với thực tế và thực hiện cập nhật diện tích có nước hằng ngày trước 15 giờ lên trang thông tin: <https://thuyloivn.gov.vn/dieu-hanh-xa-nuoc>.

4. Báo cáo kết quả lấy nước hằng ngày và tổng kết nhanh ngay sau kết thúc Đợt 2 lấy nước; kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về bộ phận thường trực của Cục Thủy lợi để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Địa chỉ liên lạc bộ phận thường trực:

Phòng Quản lý vận hành và tưới tiêu;

Điện thoại: 0243.733.5712;

Email: tuoitieu@mard.gov.vn; qlvhatuoitieu@gmail.com.

Yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; Chủ tịch, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- TTr Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- TTr Hoàng Trung (để b/c);
- CT Nguyễn Tùng Phong (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Trồng trọt;
- UBND các tỉnh, thành phố TDĐBBB (để p/h chỉ đạo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty VHHT điện và TT điện Quốc gia (NSMO);
- Tổng cục KTTV;
- Trung tâm DB KTTV QG;
- Viện QHTL;
- Công ty KTCTTL các tỉnh, thành phố TDĐBBB;
- Đài THVN, Đài TNVN, Báo NNVN (để p/h đưa tin);
- Lưu VT, VHHT.



Nguyễn Hồng Khanh